

Príloha 0-2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste
Kráľovský Chlmec

JKSO

EČO

Miesto

Kráľovský Chlmec

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Kráľovský Chlmec

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				Pečiatka				D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
								26	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Kráľovský Chlmec

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Kráľovský Chlmec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO01	Rekonštrukcia asfaltových krytov ul. Ibrányiho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO02	Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO03	Rekonštrukcia chodníka ul. Lajosa Kossutha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO04	Rekonštrukcia asfaltových krytov - vnútroblok ul. Lajosa Kossutha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO05	Rekonštrukcia asfaltových krytov ul. Matyáša Hunyadiho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO06	Chodník ul. Ibrányiho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO07	Rekonštrukcia chodníka ku schodisku - ul. Lajosa Kossutha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Kráľovský Chlmec
 Objekt: Rekonštrukcia asfaltových krytov ul. Ibrányiho

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

1	113153310.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 340,000		0,00
---	-------------	--	----	-----------	--	------

5 Komunikácie 0,00

2	572754111.S	Výrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	445,000		0,00
3	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 340,000		0,00
4	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 340,000		0,00

8 Rúrové vedenie 0,00

5	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	14,000		0,00
---	-------------	--	----	--------	--	------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

6	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	79,300		0,00
7	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 340,000		0,00
8	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	170,180		0,00
9	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	170,180		0,00
10	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	170,180		0,00

99 Presun hmôt HSV 0,00

11	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	227,045		0,00
----	-------------	--	---	---------	--	------

Celkom 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Kráľovský Chlmec
 Objekt: Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Kráľovský Chlmec

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1

Zemné práce

0,00

1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,000		0,00
2	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 50 mm 0,127 t	m2	472,000		0,00
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	6,000		0,00
4	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	6,000		0,00
5	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	1,000		0,00
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,000		0,00
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,000		0,00
8	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	7,000		0,00
9	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,000		0,00

5

Komunikácie

0,00

10	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	19,200		0,00
11	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	158,000		0,00
12	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	472,000		0,00
13	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	472,000		0,00

8

Rúrové vedenie

0,00

14	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	20,000		0,00
15	286120016400.S	Rúra odpadová rovná D 150x2,2 mm	m	20,000		0,00
16	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000		0,00
17	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000		0,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

18	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zmetacou kefou	m2	472,000		0,00
19	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	62,194		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Kráľovský Chlmec
Objekt: Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	62,194		0,00

99

Presun hmôt HSV

0,00

22	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	86,964		0,00
----	-------------	--	---	--------	--	------

Celkom

0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Kráľovský Chlmec
Objekt: Rekonštrukcia chodníka ul. Lajosa Kossutha

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 50 mm 0,127 t	m2	96,400		0,00
---	-------------	--	----	--------	--	------

5 Komunikácie 0,00

2	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	96,400		0,00
3	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	96,400		0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

4	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	96,400		0,00
5	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	12,243		0,00
6	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	12,243		0,00

99 Presun hmôt HSV 0,00

8	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	12,576		0,00
---	-------------	--	---	--------	--	------

Celkom 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Kráľovský Chlmec
Objekt: Rekonštrukcia asfaltových krytov - vnútroblok ul. Lajosa Kossutha

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1

Zemné práce

0,00

1	113153310.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 020,900		0,00
2	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	16,320		0,00
3	132301109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	16,320		0,00
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,320		0,00
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,320		0,00
6	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	16,320		0,00

5

Komunikácie

0,00

7	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	986,500		0,00
8	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 020,900		0,00
9	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 020,900		0,00

8

Rúrové vedenie

0,00

10	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000		0,00
----	-------------	--	----	-------	--	------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

11	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	136,000		0,00
12	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	142,800		0,00
13	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	9,714		0,00
14	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	13,800		0,00
15	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 020,900		0,00
16	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	129,654		0,00
17	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	129,654		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Kráľovský Chlmec

Objekt: Rekonštrukcia asfaltových krytov - vnútroblok ul. Lajosa Kossutha

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	129,654		0,00

99

Presun hmôt HSV

0,00

19	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	326,918		0,00
----	-------------	--	---	---------	--	------

Celkom

0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Kráľovský Chlmec
Objekt: Rekonštrukcia asfaltových krytov ul. Matyáša Hunyadiho

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1

Zemné práce

0,00

1	113153310.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	981,000		0,00
---	-------------	--	----	---------	--	------

5

Komunikácie

0,00

2	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	245,000		0,00
3	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	981,000		0,00
4	577144241.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	981,000		0,00

8

Rúrové vedenie

0,00

5	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	10,000		0,00
---	-------------	--	----	--------	--	------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

6	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,100		0,00
7	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	981,000		0,00
8	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	124,587		0,00
9	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	124,587		0,00
10	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	124,587		0,00

99

Presun hmôt HSV

0,00

11	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	157,687		0,00
----	-------------	--	---	---------	--	------

Celkom

0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Kráľovský Chlmec

Objekt: Chodník ul. Ibrányiho

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 50 mm 0,127 t	m2	333,400		0,00
---	-------------	--	----	---------	--	------

5 Komunikácie 0,00

2	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	165,000		0,00
3	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	333,400		0,00
4	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	333,400		0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

5	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	333,400		0,00
6	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	42,342		0,00
7	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	42,342		0,00

99 Presun hmôt HSV 0,00

8	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	60,710		0,00
---	-------------	--	---	--------	--	------

Celkom 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Kráľovský Chlmec

Objekt: Rekonštrukcia chodníka ku schodisku - ul. Lajosa Kossutha

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1

Zemné práce

0,00

1	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	5,868		0,00
2	132301109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	5,868		0,00
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,868		0,00
4	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,868		0,00
5	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,868		0,00

5

Komunikácie

0,00

6	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	15,000		0,00
7	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	66,600		0,00
8	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	66,600		0,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

9	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,900		0,00
10	592170001000	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	6,000		0,00
11	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	26,700		0,00
12	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	28,000		0,00
13	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,327		0,00
14	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	66,600		0,00

99

Presun hmôt HSV

0,00

15	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,204		0,00
----	-------------	--	---	--------	--	------

Celkom

0,00