

<b>REKAPITULÁCIA</b>	ceny v Eur	Eur	Cena v Eur
1 Elektroinštalácia - materiál			
2 Elektroinštalácia - montáž			
3 Rozvádzače			
4 Bleskozvod-materiál			
5 Bleskozvod-montáž			
6 Zemné práce			
7 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2			
8 Doprava 3,6 % z pol. č.3			
9 Presun 1 % z pol. č.3			
10 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :			
11 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	hod.	48	
12 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie demontáže svietidiel a spínačov	hod.	36	
<b>Ceny bez DPH</b>			

## **1.Elektroinštalácia - materiál**

Ceny od výrobcu

1	Kábel CYKY 2Ax1,5mm2	m	85
2	Kábel CYKY 3Ax1,5mm2	m	240
3	Kábel CYKY 3Cx1,5mm2	m	840
4	Kábel CYKY 3Cx2,5mm2	m	720
5	Kábel CYKY 5Cx1,5mm2	m	40
6	Kábel CYKY 5Cx2,5mm2	m	25
7		m	
8	Vodič CY 6mm2 - zž	m	105
9	Lišta PVC 40x20/2m	m	90
10	Lišta PVC 60x20/2m	m	40
11	Trubka PVC , typ FXP pr.25-bezhalog.	m	60
12	Trubka PVC , typ FXP pr. 63-bezhalog.	m	15
13	Vypínač 1.pól. Classic L-biely, typ 3553-01289B1,10 A, 250 V	ks	17
14	Vypínač sériový Classic L-biely, typ 3553-05289B1,10 A, 250 V	ks	18
15	Vypínač striedavý Classic L-biely, typ 3553-06289B1,10 A, 250 V	ks	30
16	Vypínač sporákový 3,fáz. L-biely, 32 A,400 V	ks	1
17	Pohyb. senzor	ks	1
18	Dvojjzásuvka classic - biela, typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	ks	5
19	Zásuvka pre prostredie vlhké typ 5518-2600B, 16 A, 250 V, IP 44	ks	8
20	Univerzálna krabica - prístrojova, typKP68	ks	70
21	Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68	ks	80
22	Zásuvka nástenná 4.polová , 16A/400V	ks	1
23	Vypínač- 1.pol. so signálkou	ks	1
24	Svorka na potrubie - na pospájanie v kúpeľni + montáž	ks	45
25	Svietidlová svorkovnica	ks	166
26	Hmoždinka HM-8	ks	360
27	nastreľovací klinec	ks	80
28	Svietidlo ozn. A	ks	111
29	Svietidlo ozn. B	ks	12
30	Svietidlo ozn. D,E	ks	42
31	Istič 1.pol. C/10A	ks	12
32	Istič 1.pol. C/16A	ks	19
33	Istič 3.pol. C/16A	ks	1

### **SPOLU :**

Prirážka 3 % pre podružný materiál :

Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :

-

### **Elektroinštalácia materiál celkom :**

## **2.Elektroinštalácia - montáž**

1	210 800 101			
2	Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,,CXKE-R 750 V	2x1,5	m	85
3	210 800 105			
	Silový kábel uložený pod omietkou CYKY ,CXKE-R 750 V	3x1,5	m	1080
4	210 800 106			
	Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE 750 V	3x2,5,3x4	m	720

5	210 810 057 Silový kábel CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2	m	45
6	210 810 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. CYKY-CYKYM 750 V 5Cx2,5mm2	m	25
7	210 800 505 Vodič CY 6 v rúrkach	m	105
8	210 800 5290 Montáž lišty	m	260
9	210 010 133 Rúrka uložená pod. om.do 63 mm	m	75
10	210 110 041 Spínač zapustený jednopólový	ks	17
11	210 110 043 Spínač zapustený sériový	ks	18
12	210 110 045 Spínač zapustený striedavý	ks	30
13	210 110 021 senzor pohybový k svietidliu	ks	1
14	210 111 012 Zásuvka domová polozapustená 10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie	ks	5
15	210 111 031 Zásuvka domová v krabici vonkajšia 10/16 A 250 V 2P+Z	ks	8
16	Zásuvka 4.pol. 400V , IP 54 nástenná	ks	1
17	210 010 301 Krabica prístrojová so zapojením	ks	70
18	201 010 321 Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia	ks	80
19	210 010 511 Montáž svietidlovej svorkovnice	ks	166
20	210 201 042 Svietidla žiarovkové	ks	123
21	211 200 101 Svietidlo žiarivkové	ks	43
22	210 190 006 Úpravy v rozvážačoch a doplnenie ističov	ks	1
23	210 100 002 Ukončenie vodiča v rozvážači vrátane zapojenie 6	ks	16
24	210 100 005 Ukončenie vodiča v rozvážači vrátane zapojenie 35	ks	4
25	210 100 251 Ukončenie káblov do 4x10	ks	28
26	211 010 010 Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8	ks	360
27	74704-9126 Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm	m	690
28	97303-1716 Vysekanie kapies 100/100/50z	ks	160
29	97304-PP Prieryzy v strope a stene <b>Elektroinštalácia montáž celkom :</b>	ks	21

### **3.Rozvážače:**

vid. PD-" , upravy v 5 rozvážačoch

**Rozvážače celkom :**

### **4.Bleskozvod - materiál**

1	Uzemňovací vodič AlMgSi o 8 mm /		
2	(1kg=7,4m)	kg	15
3	Uzemňovací vodič FeZn o 10mm	kg	30
4	Podpera PV 17-3	ks	36
5	Podpera PV 21	ks	48
6	Podložka pod PV 21	ks	80
7	Svorka SZ	ks	6
8	Svorka SS	ks	64
9	Svorka SK	ks	14
10	Svorka SP 1	ks	6
11	Svorka pp	ks	10
12	Svorka SJ 01	ks	10
13	Svorka SR03	ks	10
14	Dolná ochranná strieška OS4	ks	3
15	Držiak zvodového vodiča DJ 4h	ks	1
16	Zvodová tyč JP20 s podperou na ploché strechy	ks	1
17	Držiak zvodovej tyče DJ 4d	ks	1
18	Horná ochranná strieška typ OS 01	ks	1
19	Zemniaca tyč Z.T. dl. 2 m	ks	12
20	Popisný štítok	ks	12
<hr/>			
	Spolu:		
	Prirážka 5%-stratné z nosného		
-	<b>Bleskozvod-materiál celkom:</b>		

#### **5.Bleskozvod-montáž**

1	210 220 101		
	Zvodové vodiče vrátane podpory		
	FeZn do pr. 10 mm, A1	m	280
2	210 220 302		
	Montáž svoriek nad 2 skrutky		
	SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO	ks	92
3	210 220 301		
	Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek		
	/SS, SP1/	ks	26
4	210 220 212		
	Zachytaná tyč vr. upevnenia		
	do 3 m dĺžky tyče+ držiak na pl. strechy	ks	1
5	210 220 346-PC		
	Zemniaca tyč ZT 2000	m	12
6	210 220 401		
	Označenie zvodov štítkami+OU		
	smaltované z umelej hmoty	ks	12
	210 220 455		
7	Podpera	ks	123

#### **Bleskozvod-montáž**

#### **6. Zemné práce**

1	Vytýčenie káblovej trasy	km	
2	Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr. 4 ručne	m	60
3	Káblové pieskové lôžko hr. 200mm	m	60
4.	Výstražná fólia š. 330mm	m	60
5	Zahádzanie výkopu 35x80cm	m	60
6	Úprava povrchu rýhy	m2	15

Zemné práce- spolu

